

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - TO  
CNPJ: 25.085.796/0001-53



**Obra**  
**CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUATINS**

**Bancos**  
**SINAPI - 07/2023 - 25,0%**  
**Tocantins**  
**SBC - 10/2023 -**  
**Tocantins**  
**SICRO3 - 04/2023 -**  
**Tocantins**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**embutido nos preços**  
**unitário dos insumos**  
**de mão de obra, de**  
**acordo com as**  
**bases.**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVICOS EM GERAL</b>					<b>27.801,30</b>	<b>9,02 %</b>
1.1	CPU 9012	Próprio	PLACA DE OBRA	M²	4	365,78	457,22	1.828,88	0,59 %
1.2	011450	SEDOP	Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem)	M²/Mês	40	18,67	23,33	933,20	0,30 %
1.3	020677	SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	989	6,68	8,35	8.258,15	2,68 %
1.4	021534	SEDOP	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m²	365,12	4,45	5,56	2.030,06	0,66 %
1.5	020235	SEDOP	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	352,62	31,02	38,77	13.671,07	4,44 %
1.6	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	27,41	10,08	12,60	345,36	0,11 %
1.7	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	9	65,30	81,62	734,58	0,24 %
<b>2</b>			<b>ADMINISTRACAO DA OBRA</b>					<b>59.835,72</b>	<b>19,42 %</b>
2.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	19.313,49	24.141,86	48.283,72	15,67 %
2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320	28,88	36,10	11.552,00	3,75 %
<b>3</b>			<b>SERVICOS DA REFORMA</b>					<b>220.505,64</b>	<b>71,56 %</b>
3.1	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	340	56,91	71,13	24.184,20	7,85 %
3.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	m²	343	155,85	194,81	66.819,83	21,68 %
3.3	141334	SEDOP	Forro em gesso liso em placas	m²	343	56,23	70,28	24.106,04	7,82 %
3.4	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	343	32,44	40,55	13.908,65	4,51 %
3.5	150129	SEDOP	Emassamento de parede c/ massa corrida	m²	872,1	15,91	19,88	17.337,34	5,63 %
3.6	150741	SEDOP	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	200,77	11,68	14,60	2.931,24	0,95 %
3.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1090	12,03	15,03	16.382,70	5,32 %
3.8	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	920	1,45	1,81	1.665,20	0,54 %
3.9	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12	0,59	0,73	8,76	0,00 %
3.10	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	69,99	87,48	1.049,76	0,34 %
3.11	060287	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON 10x120cm 30W 1 LED BRANCO	UN	30	234,41	293,01	8.790,30	2,85 %
3.12	061458	SEDOP	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m²	45	701,18	876,47	39.441,15	12,80 %
3.12	060064	SBC	LUMINARIA DE SOBREPOR LED LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA	UN	9	197,82	247,27	2.225,43	0,72 %
3.13	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	384	3,45	4,31	1.655,04	0,54 %

**Tipo de Licitação**  
**Abertura da Licitação**  
**Número do Processo**

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

**246.536,16**  
**61.606,50**  
**308.142,66**

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO CIVIL  
ENG: PAULO ROBERTO COSTA FONSECA  
CREA- TO 312743TO